


PARTER - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ [m2]			
NR POM	POMIESZCZENIE	RODZAJ POSADZKI	PODOŁGA
POMIESZCZENIA PODSTAWOWE			
1/01	WIATROŁAP	GRES	5,88
1/02	KOMUNIKACJA	PARKIET/PANELE	13,60
1/03	SALON+JADALNIA	PARKIET/PANELE	43,95
1/04	KUCHNIA	GRES	11,21
1/05	SPIŻARNIA	GRES	2,61
1/06	ŁAZIENKA	GRES	5,31
1/07	POKÓJ	PARKIET/PANELE	23,50
POM. POMOCNICZE (NIEUWZGLĘDNIONE W POW. UŻYTKOWEJ)			
1/08	GARDEROBA	GRES	3,09
1/09	GARAŻ (2-STAN)	POSADZKA BET.	34,48
1/10	KOTŁOWNIA	POSADZKA BET.	8,91
RAZEM:		152,54	106,06

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	
POW. UŻYTKOWA	211,07 [m2]
POW. CAŁKOWITA	297,90 [m2]
POW. ZABUDOWY	212,00 [m2]
KUBATURA	1440 [m3]



SZ1-ŚCIANA ZEWN. 1	45cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY	
WARSTWA KLEJOWA WZMOCNIONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO	
STROPIAN EPS-70 032	20cm
BŁOCZEK GAZOBET. TYP 600	24cm
TYNK GIPSOWY	1cm
U=0,12 W/m²K +Δu	
SW1-ŚCIANA WEWN. 1	26cm
TYNK GIPSOWY	1cm
BŁOCZEK GAZOBET. TYP 600	24cm
TYNK GIPSOWY	1cm
SW2-ŚCIANA WEWN. 2	14cm
TYNK GIPSOWY	1cm
BŁOCZEK GAZOBET. TYP 600	12cm
TYNK GIPSOWY	1cm
SW3-ŚCIANA WEWN. 3	30cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY	
STROPIAN EPS-70 032	5cm
BŁOCZEK GAZOBET. TYP 600	24cm
TYNK GIPSOWY	1cm

UWAGI:
1-Wymiary okien i bramy garażowej podane w świetle ościeży (otwór w ścianie w stanie surowym)
2-Wymiary drzwi opisują min. wymiar przejścia w świetle ościeżnicy (światło futryny drzwiowej)

± 0,00 =295,62 m n.p.m.

Opis:	BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
Lokalizacja:	260406-2 Górnio, obr. 0004 Górnio Porcele, dz. nr 23/7
Bransz:	PROJEKT TECHNICZNY – KONSTRUKCJA
Stadium:	PB.
Tytuł rys.:	RZUT PARTIERU
Dato:	11-2024
Projektował:	mgr inż. Stanisław Grudzien
nr upr. 228/KL/72	Skala: 1:100
Opracował:	Nr ps. A1

